

ERGENE 1 OSB 1.ETAP YAĞMURSUYU YAPIM İŞİNE AİT 2021 YILI BİRİM FİYATLARI İLE KEŞİF ÖZETİ

SIRA NO	POZ NO	YAPILAN İŞİN TANIMI	BİRİM	MİKTARI	BİRİM FİYATI (₺)	TUTARI (₺)
1	15.120.1101/A	MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL)	M3	9,366.00		0.00
2	43.610.1081/A	TUVENAN KUM-ÇAKILIN (08.008/İB) EL İLE (TOKMAKLANARAK) SIKIŞTIRILARAK HENDEK VE TEMEL TABAN ISLAHI İLE BORU TABANI YATAKLANMASI, BORUNUN GÖMLEKLENMESİ, HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)	M3	5,095.00		0.00
3	43.610.1004/A	KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE BORU YATAKLAMA, GÖMLEKLEME, HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)	M3	2,935.00		0.00
4	10.450.4051/A	Ø1000 MM İÇ ÇAPLI, GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI Ø 400 MM MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	22.00		0.00
5	10.450.4052/A	Ø1000 MM İÇ ÇAPLI, GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI Ø 600 MM MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	27.00		0.00
6	10.450.4055/A	Ø1200 MM İÇ ÇAPLI, GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI Ø 800 MM MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI, KAPAĞI VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	7.00		0.00
7	10.450.4056/A	Ø1200 MM İÇ ÇAPLI, GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI Ø 1000 MM MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI, KAPAĞI VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	6.00		0.00
8	10.450.4081/A	Ø1000 MM İÇ ÇAPLI MUAYENE BACASI 350 MM GÖVDE BİLEZİĞİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	14.00		0.00
9	10.450.4082/A	Ø1000 MM İÇ ÇAPLI MUAYENE BACASI 600 MM GÖVDE BİLEZİĞİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	21.00		0.00
10	10.450.4101/A	Ø1000/620 MM İÇ ÇAPLI MUAYENE BACASI KONIĞI VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	40.00		0.00
11	10.450.4121/A	MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI (H:180-300 MM) VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	ADET	39.00		0.00
12	10.450.4004/A	Ø400 MM İÇ ÇAPLI 50-60 MM KALINLIĞINDA BETON BORU VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	METRE	220.00		0.00
13	10.450.4006/A	Ø600 MM İÇ ÇAPLI 70-80 MM KALINLIĞINDA BETON BORU VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	METRE	1,214.00		0.00
14	10.450.4007/A	Ø800 MM İÇ ÇAPLI 90-95 MM KALINLIĞINDA BETONARME BORU VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	METRE	423.00		0.00
15	10.450.4008/A	Ø1000 MM İÇ ÇAPLI 105-120 MM KALINLIĞINDA BETONARME BORU VE YERLEŞTİRİLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	METRE	515.00		0.00
16	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL)	TON	4.00		0.00
17	15.160.1004	Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. (NAKLİYE DAHİL)	TON	4.00		0.00
18	15.150.1006/A	C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL)	M3	100.00		0.00
19	15.180.1003/A	AHŞAP/PLYWOOD/ÇELİK SERİ VEYA NORMAL KALIP YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)	M2	50.00		0.00
20	15.560.1002/A	CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT RÖGAR KAPAĞI TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (KAPAK NET AÇIKLIĞI MİNİMUM 600 MM)(NAKLİYE DAHİL)	ADET	62.00		0.00
GENEL TOPLAM :						0.00

* TÜM BİRİM FİYATLARA NAKLİYE BEDELLERİ DAHİLDİR.